

Стройка: Лысковское сельское поселение

Объект: МКУК " Лысковский СДК"

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15**  
(Локальный сметный расчет)  
на Ремонт крыльца, отмостки, площадка под мусор

Основание: Акт осмотра, ведомость объёмов

Итого по смете: **371.774** тыс.руб.  
Сметная стоимость: **52.884** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.415** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **4.579** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1. Крыльцо**

1. Е46-04-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 Объем: (3.87*3.02*2)*0.2	4.675	<u>250.75</u> 102.43	<u>148.32</u> 27.48	1 172	479	<u>693</u> 128	<u>8.93</u> 2.26	<u>41.74775</u> 10.5655
2. Е53-16-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.65	<u>1 123.24</u> 358.85	<u>34.57</u> 7.02	1 853	592	<u>57</u> 12	<u>35.39</u> 0.43	<u>58.3935</u> 0.7095
3. Е10-01-014-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство чистых перегородок дощатых однослойных, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Вычт.ресурсы: С113-1777:[ М-(38.05=11890.00*0.0032) ] Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.088	<u>6 752.95</u> 1 525.97	<u>248.15</u> 19.80	594	134	<u>22</u> 2	<u>149.1665</u> 1.2125	<u>13.126652</u> 0.1067

(установка опалубки на ступени и пандус)

< 11. \* 1 \* 15 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	E11-01-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя  Объем: 40*0.15 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	6	<u>258.47</u> 48.05	<u>49.50</u> 8.36	1 551	288	<u>297</u> 50	<u>4.2895</u> 0.6875	<u>25.737</u> 4.125
5.	E06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.116	<u>461.33</u> 162.81	<u>55.20</u> 3.26	54	19	<u>6</u>	<u>14.536</u> 0.2	<u>1.686176</u> 0.0232
6.	C204-0097 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т Объем: 40*2.9/1000	0.116	<u>8 841.55</u>		1 026				
7.	E11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.4	<u>2 085.18</u> 456.18	<u>59.55</u> 25.93	834	182	<u>24</u> 10	<u>45.4365</u> 1.5875	<u>18.1746</u> 0.635
8.	E11-01-011-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки  Объем: 40*6 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	2.4	<u>405.80</u> 5.77	<u>10.39</u> 4.29	974	14	<u>25</u> 10	<u>0.575</u> 0.2625	<u>1.38</u> 0.63
9.	E11-01-047-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.4	<u>21 351.83</u> 3 944.66	<u>35.75</u> 26.28	8 541	1 578	<u>14</u> 11	<u>356.983</u> 2.15	<u>142.7932</u> 0.86
10.	E15-01-045-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм, 100 м2 поверхности облицовки	0.146	<u>10 026.22</u> 5 049.13	<u>99.13</u> 34.91	1 464	737	<u>14</u> 5	<u>434.8955</u> 2.7	<u>63.494743</u> 0.3942

< 11. \* 1 \* 15 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Вычт.ресурсы: C101-4484:[ M-(12240.00=120.00\*102) ]

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

11. С101-4486 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм, м2	14.62	<u>123.04</u>			1 799				
12. Е07-05-016-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения Вычт.ресурсы: C201-0650:[ M-(26313.10=12590.00*2.09) ] Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.08	<u>1 244.11</u> 624.20	<u>357.95</u> 7.76		100	50	<u>29</u> 1	<u>52.4975</u> 0.475	<u>4.1998</u> 0.038
13. С999-10 Ограждения из нержавеющей стали 3 ригеля ( м/п ) (ГК ЕТО), м Поправки: M: =4833.33/7.03  (пандус)	8	<u>687.53</u>			5 500				
14. С116-0083 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4, шт.	8	<u>896.61</u>			7 173				
15. С116-0093 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Урна металлическая опрокидывающаяся, шт.	10	<u>527.86</u>			5 279				

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1**

**37 914      4 073      1 181  
229      18.0871**

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**37 914      4 073      1 181  
229      18.0871**

**МАТЕРИАЛОВ -**

**15 277**

**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1;  
%=86 - по стр. 2; %=106 - по стр. 3; %=111 - по  
стр. 4, 7-9; %=95 - по стр. 5, 10; %=140 - по стр.  
12)**

**4 438**

&lt; 11. \* 1 \* 15 &gt;

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2; %=54 - по стр. 3; %=64 - по стр. 4, 7-9; %=55 - по стр. 5; %=47 - по стр. 10; %=85 - по стр. 12)</b>				<b>2 635</b>				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>44 987</b>				
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>				<b>44 987</b>				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>4 438</b>				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>2 635</b>				
	<b>% НР</b>				<b>103</b>				
	<b>% СП</b>				<b>61</b>				
	<b>Раздел 2. Ремонт отмостки</b>								
16.	E11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя  Объем: 38.1*1.0*0.10 Вычт.ресурсы: C101-0595:[ M-(7.62=3810.00*0.002) ] Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	3.81	<u>46.39</u> 44.62	<u>0.31</u>	177	170	<u>1</u>	<u>4.209</u>	<u>16.03629</u>
17.	S401-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3  Объем: 3.8*1.02	3.876	<u>612.00</u>		2 372				
	<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>				<b>2 549</b>	<b>170</b>	<b>1</b>		<b>16.03629</b>
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>2 549</b>	<b>170</b>	<b>1</b>		<b>16.03629</b>
	<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>				<b>2 372</b>				
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 16)</b>				<b>189</b>				
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 16)</b>				<b>109</b>				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>2 847</b>				
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>				<b>2 847</b>				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>189</b>				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>109</b>				
	<b>% НР</b>				<b>111</b>				
	<b>% СП</b>				<b>64</b>				
	<b>Раздел 3. Площадка под мусор</b>								

< 11. \* 1 \* 15 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	E01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.013	<u>2 445.28</u> 2 445.28			32	32		<u>248</u> 3.224
19.	E11-01-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя  Объем: 4*0.15 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.6	<u>258.47</u> 48.05	<u>49.50</u> 8.36	155	29	<u>30</u> 5	<u>4.2895</u> 0.6875	<u>2.5737</u> 0.4125
20.	E06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.009	<u>461.33</u> 162.81	<u>55.20</u> 3.26	4	1		<u>14.536</u> 0.2	<u>0.130824</u> 0.0018
21.	C204-0097 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм, т Объем: 4*2.9/1000	0.012	<u>8 841.55</u>		106				
22.	E06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.006	<u>6 383.96</u> 1 774.80	<u>1 708.54</u> 293.94	38	11	<u>10</u> 2	<u>180</u> 18	<u>1.08</u> 0.108
23.	E01-02-031-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.06	<u>3 017.74</u> 172.35	<u>2 845.39</u> 290.74	181	10	<u>171</u> 17	<u>17.48</u> 20.7375	<u>1.0488</u> 1.24425
24.	C103-1531 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100x100 мм, толщина стенки 6 мм, м	14	<u>133.28</u>		1 866				

< 11. \* 1 \* 15 >

Документ составлен в

1	2	3	4	5
25.	C103-1513 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60x60 мм, толщина стенки 5 мм, м	18	<u>64.20</u>	
26.	C401-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 Объем: (0.5+0.0042)*1.02	0.514	<u>612.00</u>	
27.	C101-4340 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,5, т Объем: 14*1.1*4.77/1000	0.073	<u>14 390.00</u>	

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3**

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**МАТЕРИАЛОВ -**

**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -** (%=72 - по стр. 18,  
23; %=111 - по стр. 19; %=95 - по стр. 20; %=105  
- по стр. 22)

**СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -** (%=38 - по стр. 18, 23;  
%=64 - по стр. 19; %=55 - по стр. 20, 22)

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -**

**ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3**

**ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

**ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ**

**% НР**

**% СП**

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**МАТЕРИАЛОВ -**

6	7	8	9	10
---	---	---	---	----

1 156

315

1 050

4 903	83	<u>211</u>	<u>8.057324</u>
		24	1.76655
1 881	83	<u>211</u>	<u>8.057324</u>
		24	1.76655
1 471			
95			

52

2 028  
3 022  
3 022  
5 050  
95  
52  
89  
49

45 366	4 326	<u>1 393</u>	<u>394.82703</u>
		253	19.85365
42 344	4 326	<u>1 393</u>	<u>394.82703</u>
		253	19.85365
19 120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=86 - по стр. 2; %=106 - по стр. 3; %=111 - по стр. 4, 7-9, 16, 19; %=95 - по стр. 5, 10, 20; %=140 - по стр. 12; %=72 - по стр. 18, 23; %=105 - по стр. 22)				4 722				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2; %=54 - по стр. 3; %=64 - по стр. 4, 7-9, 16, 19; %=55 - по стр. 5, 20, 22; %=47 - по стр. 10; %=85 - по стр. 12; %=38 - по стр. 18, 23)				2 796				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				49 862				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				3 022				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				3 022				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				52 884				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 722				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 796				
	% НР				103				
	% СП				61				
	Итого в текущих ценах 3 кв.2020года с индексом -7,03 (Письмо Минстроя РФ № 32427-ИФ/09 от 18.08.2020 Приложение №1 Челябинская область - «Прочие») – 7,03				317 774				

Составил: Рябченко Ю. Г.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Биглер П. А.

(должность, подпись, Ф.И.О)